

石潭南路189-277号大院雨污分流工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广州市奥宝物业管理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石潭南路189-277号大院雨污分流工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		污水系统						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土	m3	175.959			
2	040103001003	回填方	1. 回填土 人工夯实	m3	163.171			
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 实际运距(km):20	m3	12.788			
4	040501004001	塑料管	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 SN≥8 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 300	m	318			
5	031001006001	塑料管	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内)UPVC 160*4.0	m	20			
6	010401011001	户线井	1. 人工挖土方 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 3. 100mm C15混凝土垫层 4. M10水泥砂浆砌砖 5. 内壁1:2水泥砂浆批荡2cm 6. C30混凝土井环 7. 50mm厚C30钢筋砼井盖	座	10			
7	040504001001	污水检查井	1. 砖砌收口式 适用管径300 实际高度(m):1.6	座	16			
8	040504008002	三级沉淀池	1. 名称:三级沉淀池 2. 国标: 04S519 3. 尺寸: 3720*1480*1500mm	座	1			
		污水系统合计						
		雨水系统						
9	040504001002	雨水检查井	1. 砖砌直筒式 管径300 实际高度(m):1.2	座	1			
10	040504001003	雨水检查井	1. 砖砌直筒式 管径500 实际高度(m):1.8	座	7			
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土	m3	305.731			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 2 页 共 2 页

表—08

综合单价分析表

工程名称：

标段：

第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位				工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
人工单价		小计													
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
					其他材料费			-		-					
					材料费小计			-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石潭南路189-277号大院雨污分流工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+ 分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石潭南路189-277号大院雨污分流工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费	0				赶工措施费= (1- δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: δ =合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石潭南路189-277号大院雨污分流工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

