

乐善园区自编2、4号楼屋面维修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 乐善园区自编2、4号楼屋面维修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐善园区自编2、4号楼屋面维修工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010402001001	拆除砌体	1、砌体拆除 2、清运拆除废料，市区内运距20km以内	m3	12			
2	011101001001	拆除楼地面水泥砂浆	1、铲除地面至结构层的水泥砂浆 2、拆除d的水泥砂浆厚度预留5cm，结算按实际情况修改 3、清运拆除废料，市区内运距20km以内	m2	465			
3	010602001001	拆除钢结构	1、拆除屋面预留钢筋 2、清运拆除废料，市区内运距20km以内	t	0.1			
4	010602001002	拆除钢屋架	1、拆除楼梯间屋面夹心彩钢板及角钢龙骨 2、清运拆除废料，市区内运距20km以内 3、重新安装彩钢板瓦屋面	m2	10			
5	010902008001	屋面裂缝修补	1、清扫基层，天面基层如有裂缝，凿槽高压灌聚合物水泥防水涂料	m	20			
6	010902003001	屋面找平	1、屋面找平层批20mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	465			
7	010902002001	屋面涂膜防水	1、屋面纵横扫聚氨酯防水涂料2遍	m2	465			
8	010902003002	屋面刚性层铺网	1、铺50*50*4钢网	m2	465			
9	010902003003	屋面混凝土结合层	1、捣35mm厚细石混凝土C20	m2	465			
10	010902003004	屋面水泥面层	1、面层抹20mm厚1：2.5水泥砂浆，原浆压光	m2	465			
11	010802001001	安装不锈钢门	1、拆除原有木门 2、清运拆除废料 3、安装不锈钢门	m2	3.2			
12	011201001001	墙面修补批荡	1、墙面修补批荡	m2	5			
13	011201001002	梁面修补批荡	1、梁面修补损坏混凝土 2、挂网批荡 3、安装50*50*5角钢	m2	10			
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

