沿江东路407号物业南广场地面改造工程项目清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	综合合价	其中
							暂估价
	整个项目						
1	现浇构件钢筋	1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.742			
2	挖一般土方	1.挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	258			
3	余方弃置	1.余方弃置 运距20km	m3	258			
4	水泥稳定碎(砾)石	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	m2	600			
5	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.水泥混凝土路面养生 水养生 4.道路传力杆套筒 5.缩缝 6.伸缝 沥青玛蹄脂	m2	600			
6	块料面层	1.花岗岩人行道砖 5cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	600			
7	原有沙井口抹灰	1.砖墙 抹灰 井内侧 2.普通干混防水砂浆 DW M20	m2	13			
	措施项目						