

广州市海珠区石榴岗路南一街12号自编6
号混凝土屋面漏水维修工程

工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

汇总表

工程名称：广州市海珠区石榴岗路南一街12号自编6号混凝土屋面漏水维修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除工程		
1.2	伸缩缝防水		
1.3	屋面处理		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区石榴岗路南一街12号自编6号混凝土屋面漏水维修工程

标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	050101008001	屋面清理	1. 清理屋面杂草、垃圾，放置至指定区域	m2	550.8			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:屋面排水沟 2. 砌体材质:砌体墙 3. 拆除高度:600mm 4. 拆除砌体的截面尺寸:180mm	m3	2.592			
3	011607001001	屋面面层拆除	1. 凿除屋面水泥砂浆面层 2. 拆除至结构层 3. 厚度: 50mm	m2	550.8			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:伸缩缝墙面抹灰 2. 抹灰层种类:30mm水泥砂浆找平层	m2	16.1			
5	010103002001	拆除废料弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:25km	m3	25.072			
		拆除工程合计						
		伸缩缝防水						
6	010902008001	屋面伸缩缝	1. 伸缩缝凿槽70x70cm 2. 埋设Φ8灌浆嘴，间距100 3. 灌注环氧树脂 4. 801堵漏剂填平“V”型槽	m	32.2			
7	010904002001	丁基胶带粘接	1. 材料:丁基胶带 2. 宽度:伸缩缝处5cm丁基胶带粘贴	m	32.2			
8	010902001002	2MM厚692液体卷材内掺无纺布120g/m2	1. 卷材品种、规格、厚度:2MM厚692 2. 防水层数:3 3. 防水材料:瑞士西卡液体卷材	m2	22.54			
		伸缩缝防水合计						
		屋面处理						
9	010902008002	屋面楼板裂缝	1. 屋面楼板裂缝凿槽70x70cm 2. 埋设Φ8灌浆嘴，间距100 3. 灌注环氧树脂 4. 801堵漏剂填平“V”型槽	m	55.6			
10	011101001002	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚、1: 2.5水泥防水砂浆	m2	550.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区石榴岗路南一街12号自编6号混凝土屋面漏水
维修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta)*$ 分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 $(0.8\leq\delta<1)$ 式中： δ =合同工期/定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州市海珠区石榴岗路南一街12号自编6号混凝土屋面漏水

维修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

